

RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION

DEVIS

Rénovation du séjour et bibliothèque sur mesure
Préparation, isolation localisée, plafond, mobilier mural et finitions du séjour. Les
travaux électriques sont hors du présent devis.

ENTREPRISE

Atelier Pin Sàrl
Rue des Ateliers 8
1000 Lausanne

CLIENT

Camille Renaud
Maison du Lac SA
Chemin des Tilleuls 14
1095 Lutry

Devis EQ-2026-014 · Révision 02

Valable jusqu'au 13 novembre 2026

TOTAL TTC

Sous-total des positions comprises: CHF 15'586.50

Rabais de coordination: – CHF 780.00

TVA 8,1 %: CHF 1'199.33

CHF 16'005.83

PAIEMENT ET ACCEPTATION

Acceptation. Retourner ce devis daté et signé par e-mail
avant le début des travaux. L'acceptation confirme la
portée, le prix et les exclusions.

Paiement. 40 % à l'acceptation, 50 % après pose du
mobilier et 10 % à la réception. Paiement à 15 jours, sans
escompte.

Engagement de prix. Les prix fixes, ainsi que les
quantités multipliées par les prix unitaires, composent le
prix proposé pour la portée décrite. Ils ne donnent pas lieu
à un mesurage final. Toute modification acceptée fait l'objet
d'un écrit.

Planning et accès. Le client assure l'accès aux pièces
aux dates convenues et protège les objets non déplacés.
Les délais dépendent de la disponibilité des matériaux.

Atelier Pin Sàrl

Menuiserie intérieure · Rue des Ateliers 8 · 1000 Lausanne · +41 21 555 01 14 ·
bonjour@atelier-pin.example · CHE-999.123.456 TVA

Devis EQ-2026-014

Révision 02

Publié le 14 octobre 2026

Valable jusqu'au 13 novembre 2026

Chiffrage détaillé

Tous les montants sont en CHF

POS.	DÉSIGNATION	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNIT.	MONTANT
PRÉPARATION ET PROTECTION					
1	Installation, protection et dépose ciblée Protection complète des passages conservés, pose de panneaux de protection et dépose manuelle des habillages qui empêchent le relevé. Les matériaux déposés restent triés sur place avant évacuation.	forfait	1	1'250.00	1'250.00
PLAFOND ET ISOLATION					
2	Isolation et pare-vapeur localisés Isolation en fibre de bois avec pare-vapeur raccordé aux surfaces accessibles. Les raccords sont réalisés après contrôle visuel du support existant et avant fermeture du plafond.	m²	38.5	83.00	3'195.50
3	Ossature de plafond contre-lattée Ossature contre-lattée réglée au laser. Cette position comprend les cales et fixations usuelles, sans correction d'un défaut structurel caché dans le support.	m²	55	71.00	3'905.00
MOBILIER ET FINITIONS					
4	Bibliothèque basse en chêne huilé Bibliothèque composée de quatre modules fixes en chêne huilé. Les dimensions finales suivent le relevé réalisé avant commande.	pièce	4	620.00	2'480.00

Chiffrage détaillé

Tous les montants sont en CHF

POS.	DÉSIGNATION	UNITÉ	QUANTITÉ	PRIX UNIT.	MONTANT
4	Détail technique, suite de la position 4 Le chêne huilé reçoit une finition mate, teinte naturelle. Les variations de veinage, de teinte et de noeuds font partie du matériau. Les chants visibles reçoivent la même finition. Un échantillon est soumis avant commande. La bibliothèque est posée sur un support sec et stable. Les points de fixation suivent le relevé du support. Toute cavité, conduite ou faiblesse découverte après ouverture est signalée avant intervention. Références de chantier: relevé du 7 octobre 2026, croquis AP-14-B et échantillon chêne EO-2.				
5	Pose, réglage et finitions La pose comprend l'assemblage dans la pièce, le réglage des ouvrants s'il y en a et la reprise locale des joints. Le nettoyage enlève les protections et les chutes de pose.	h	58	82.00	4'756.00
6	Protection des éléments conservés Protections déposées en fin de chantier. Cette prestation est comprise sans prix propre. COMPRIS, SANS PRIX	—	—	—	—
OPTIONS ET EXCLUSIONS					
7	Éclairage intégré de la bibliothèque Option distincte et non totalisée. Le prix couvre les profils LED et leur pose, mais pas le raccordement au tableau électrique ni la certification par un électricien. OPTION, NON COMPRISE DANS LE TOTAL	forfait	1	3'680.00	3'680.00
8	Adaptation du tableau électrique Exclu du devis. Toute adaptation du tableau, ajout de circuit ou mise en conformité électrique doit faire l'objet d'une offre séparée de l'électricien du client. NON COMPRIS	—	—	—	—

Sous-total des positions comprisesCHF 15'586.50

Rabais de coordination– CHF 780.00

TVA 8,1 %CHF 1'199.33

Total TTCCHF 16'005.83

CHE-999.123.456 TVA